

POTVRDA O UREDNOM ISPUNJENJU UGOVORA

Naziv posla: Idejni projekt "Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Sopje, Sopjanska Greda, Kapinci i Vaška"		
Vrsta projekta: građevinski	Broj projekta: I-1057/09	Broj ugovora: H-60/07, H-81/08 Anex, H-78/09 Anex
Lokacija: naselja: Sopje, Sopjanska Greda, Kapinci i Vaška	Profil osoblja iz tvrtke koje je sudjelovalo u poslu: VSS, VŠS	
Naručitelj: KOMRAD d.o.o. Slatina	Broj osoba: 6	
Adresa naručitelja: Slatina, Braće Radić 2	Broj ljudi - mjeseci/trajanje posla: 6 / 4	
Početak (mjesec/godina): listopad 2010.	Završetak (mjesec/godina): siječanj 2011.	Približna vrijednost posla: 239.000,00 kn
Naziv pridruženih tvrtki, ukoliko postoje: -	Broj ljudi - mjeseci pridruženih tvrtki: -	
Imena vodećih osoba i njihove funkcije:		
Projektant građevinskog dijela:	Tomislav Vuković, dipl.ing.građ.	
Projektant strojarskog dijela:	-	
Projektant elektro dijela:	-	
Projektant geotehnike:	-	
Troškovnik:	-	
Kratak opis i karakteristike projekta:		
<p>Predmet ovog Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole je kanalizacijski sustav Sopje, odnosno odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda naselja Sopje, Sopjanska Greda, Kapinci i Vaška, a čine ga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolektorska kanalizacijska mreža, u duljini od cca 9.725,0 m - sekundarna kanalizacijska mreža, u duljini od cca 6.635,0 m - crpne stanice CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7, CS8, CS9, CS10, CS11, CS12 i CS13 s pripadajućim tlačnim kanalizacijskim cjevovodima ukupne duljine cca 3.915,0 m - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1658 ES - ispust u Županijski kanal <p>Za naselja Sopje, Sopjanska Greda, Kapinci i Vaška predviđen je razdjelni sustav kanalizacije. Sanitarno-fekalne otpadne vode prikupljaju se zatvorenim kanalizacijskim sustavom, gravitacijskim cjevovodima te nizom crpnih stanica s tlačnim cjevovodima i odvođe do lokacije UPOV-a na krajnjem istočnom rubu naselja Kapinci. Predviđeni kapacitet uređaja za pročišćavanje je 1658 ES. Prijamnik pročišćenih otpadnih voda je Županijski kanal.</p>		
Opis poslova koje je radilo osoblje poduzeća: Kompletni tekstualni prilozi: - tehnički opis rješenja; - hidraulički i statički proračuni - procjena troškova izgradnje Kompletni grafički prilozi: - situacijski prikazi, uzdužni profili, nacrti kanalizacijskih objekata, detalji, normalni poprečni profili, poprečni presjeci.	Izvedba projekta (godina): -	

Uredno ispunjenje ugovora potvrđujemo potpisom i pečatom.

Naručitelj:


KOMRAD d.o.o.
 SLATINA 6