



Neu
im
Sortiment

Anschlussfertige Verteilereinheit

FÜR EINE SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE
Konfigurieren Sie die Box nach Ihren Anforderungen

Vorteile:

- ✓ Flexibel umrüstbar
- ✓ Bewährte Technik
- ✓ Absperrbar
- ✓ Professionelle Befestigung
- ✓ Kabelkanal
- ✓ Passende Bodenplatte
- ✓ Spart über 2 Stunden Montagezeit

Ausstattung:

- ✓ Absperrschieber für Zuleitung integriert
- ✓ Einwinterungsanschluss integriert
- ✓ Passgenaue Bodenplatte vorinstalliert
- ✓ Verdrahtungskanal vorinstalliert
- ✓ Vorinstallierte Verschraubungsserie

Anzahl der vorinstallierten Ventile:

2 – 4 Ventile

Vorinstallierte Ventilserie:

Rain Bird 100-DV-MM 24V AC

Verwendete Ventilbox:

Rain Bird VB-Serie

Abmessungen:

2 – 4 Ventile = ca. 58 x 49 x 32 cm

Anschlussgröße Zuleitung:

1" iG mit Überwurf

Anschlussgröße Ventilausgänge:

1" iG mit Überwurf

Optional

Weitere Ausführungen erhältlich




Stabile
Konstruktion



Vormontierter
Druckluftanschluss
und Wasser-
entnahme



Flexibel und
einfach



Saubere und
ordentliche Verdrahtung
im Kabelkanal



Professionelle
Befestigung



Rain Bird
Magnetventile



Hauptab-
sperrhahn



Sicherer Stand



Ihr Ansprechpartner
Matthias Steciw

Spezialvertrieb GaLaBau
Mobil: 0151 1617 4526
bst.bewaesserung@baywa.de