

MESTNA OBČINA CELJE
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO
TRG CELJSKIH KNEZOV 9

3000 CELJE

Zadeva: Odgovor na svetniško vprašanje dr. Darka Dreva

Spoštovani,

Na svetniško vprašanje: »Ali so vsi priključki na javni vodovodni sistem izvedeni preko nepovratnih ventilov? Če niso, naj VO-KA d.o.o. obrazloži, koliko jih še ni priključenih preko nepovratnih ventilov in kdaj bodo. Pri tem naj razdeli priključke na gospodinjstva in gospodarske družbe«, ki ga je zastavil dr. Darko Drev, dajemo naslednji odgovor:

Tveganja za kontaminacijo javnega vodovodnega sistema preko vodovodnih priključkov, do katere lahko pride zaradi razlike v tlaku, se kot upravljavec zavedamo. Zato že več kot 15 let dosledno zahtevamo vgradnjo nepovratnih ventilov na novih vodovodnih priključkih in vgrajujemo ter obnavljamo nepovratne ventile na že obstoječih vodovodnih priključkih. To velja tako za gospodinjstva kot tudi za gospodarske družbe.

Naše podjetje upravlja z tremi javnimi vodovodnimi sistemi, katerih skupna dolžina je konec leta 2024 znašala približno 937 km, od tega 94 km primarnega in 614 km sekundarnega omrežja. Na vseh treh vodovodnih sistemih je izvedenih skupaj 15.676 vodovodnih priključkov v dolžini 229 km, od tega jih je v Mestni občini Celje 11.004. Praviloma so z nepovratnimi ventili opremljeni vsi priključki, vendar pa se o tem ne vodi posebna evidenca oz. kataster. Tako je možno, da na terenu še obstaja kakšen priključek, ki nepovratnega ventila nima vgrajenega. Nepovratni ventili so vgrajeni v vodomere ali pred njim tako ga ob vsaki periodični menjavi vodomera (vsakih 5 let) pregledamo in po potrebi zamenjamo. Se pa seveda pri tem srečujemo s operativnimi težavami:

- Nekateri vodomeri so težko dostopni (kleti, jaški) in objekti v katere lastniki nam ne omogočijo vstopa.
- Ponekod so odjemna mesta neprimerna, kar pomeni premajhna ali močno dotrajana.

V teh primerih težave rešujemo z obnovo priključkov in odjemnih mest.

S spoštovanjem,

mag. Simon Kač
tehnično operativni vodja

mag. Marko Cvikel
direktor

Številka: PI003365/2025
Datum: 5.9.2025