



IGLOO PRO DUSJHJØRNE RETT + FAST FROSTET 70X130

Art nr: 1450524

Dusjhjørne med en svingbar rett dusjvegg (A) og en fast dusjvegg (B). Dusjstangen kan monteres på tre måter: mot vegg, mot tak eller i vinkel mot samme vegg som dusjen monteres på. Den er rask å montere, og den har limbare aluminiumsprofiler. Kan enkelt installeres og justeres av én person takket være InstaQuick™. (A) 6 mm og (B) 8 mm herdet sikkerhetsglass. Vendbare vegger som kan kombineres. 8 mm frigang mot gulv. Høyde 2000 mm. (A) Kan monteres med 12 mm utenpåliggende rør, cc 35 mm. (B) Det finnes forlengelsesprofil for utenpåliggende rørtrekking. 22 mm slepelist medfølger.

25 års
GARANTI



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53340034
RSK	7378972
EAN	7330027106090
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Säker Vatten	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010034

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	2000
Bredde (mm)	700
Bredde maks. (mm)	710
Bredde min. (mm)	690
Dybde (mm)	1300
Dybde maks. (mm)	1310
Dybde min. (mm)	1295
Bredde dør A	685
Bredde fast vegg (mm)	1285
	6
Tjocklek glas (fast vägg)	8
Løftehøyde hengsle (mm)	4
Klaring min. (mm)	8

Nettovekt (kg) 79,1/2 (1450524)

Venstre-/høyreutforming Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Overflatebehandling	Anodisert
Glass	Frosted glass
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	1,340
Emballasjens høyde (m)	2,080
Emballasjens lengde (m)	0,130
Bruttovekt (kg)	83,500

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)