



ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА
УРБАНІСТИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ
МІСТОБУДУВАННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (26256694)

(найменування уповноваженого органу
містобудування та архітектури)

Наказ № 42 від 29.12.2023

**Містобудівні умови та обмеження
для проектування об'єкта будівництва**

Статус документа: Діючий

Реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:7837-1107-7361-4207 Редакція № 3

Реєстраційний номер 42 від 28.12.2023

Нове будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул.Л.Перфецького,ба у м.Львові (зі знесенням існуючої будівлі)

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Нове будівництво, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів (станом на 01.01.2021), вулиця Перфецького Л., ба

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРФЕЦЬКИЙ" (43579827) , тел.: +38(067)-374-92-19 , email: sergo.laba@gmail.com , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНІ БУДІВЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (41638403) , тел.: 0979450224

(інформація про замовників)

3. Кадастровий номер: 4610136900:07:006:0033. Площа: 0.3924 га. Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Функціональне призначення: Ж-3 – зона змішаної багатоповерхової квартирної житлової забудови та громадської забудови згідно документу: Про затвердження детального плану території у районі вул. Л. Перфецького
Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення

земельної ділянки: відповідає

Документ на земельну ділянку:

Кадастровий номер: 4610136900:07:006:0036. Площа: 0.12 га. Цільове призначення: 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Функціональне призначення: Ж-3 – зона змішаної багатоповерхової квартирної житлової забудови та громадської забудови згідно документу: Про затвердження детального плану території у районі вул. Л. Перфецького

Ознака відповідності цільового використання та функціонального призначення земельної ділянки: відповідає

Документ на земельну ділянку:

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні, документ на земельну ділянку)

4. Реєстраційний номер: 2124519346101 - Назва: - Площа: кв.м. - Адреса: Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів (станом на 01.01.2021), вулиця Перфецького Л., 6а

(інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна)

Містобудівні умови та обмеження:

1. 21 м

(граничнодопустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2. 36.04 %

(максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3. 653 осіб/га

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону))

4. до червоних ліній: 0 з південно - західної сторони
до червоних ліній: 8.8 м з південно - східної сторони
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки: 11.28 м з північної сторони
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки: 0 зі східної сторони
відстань від об'єкта до меж земельної ділянки: 8.74 м з південної сторони
до існуючих будинків та споруд: 27.2 м з північної сторони
до існуючих будинків та споруд: 0 блокується до існуючої будівлі зі східної сторони
до існуючих будинків та споруд: 21.57 м з південної сторони
до існуючих будинків та споруд: 26.5 м з південної сторони
до існуючих будинків та споруд: 0 блокується до існуючої будівлі з західної сторони

(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. - зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний

режим їх використання - Відповідно до Наказу департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації від 27.10.2023 №36-ОС "Про затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток місцевого значення відповідно до науково-проектної документації "Історико-архітектурний опорний план м. Львова (історико-архітектурний опорний план м. Львова з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів)" будівля розташована в зоні Р-18 - зона регулювання забудови (для пам'яток національного та місцевого значення). Передбачено винос або модернізацію промислових підприємств. Допустимі висоти нової та реконструйованої існуючої забудови, що розташується в межах буферної зони пам'ятки ЮНЕСКО – до 21 м. Визначена територія зони регулювання забудови частково увійшла до меж буферної зони пам'ятки, внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Всі наміри щодо здійснення містобудівних перетворень в межах визначеної території буферної зони з оцінкою їх впливу на видатну універсальну цінність об'єкта всесвітньої спадщини виконуються відповідно до «Порядку інформування Міжурядового комітету з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини про наміри здійснити містобудівні перетворення на території об'єкта культурної спадщини, включеного до Списку всесвітньої спадщини, та/або в межах його буферної зони», затвердженого Наказом Міністерства культури України №345 від 20.04.2018 р. - м

(планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. об'єктів зв'язку

- охоронна зона кабелів зв'язку (при необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва) - 0.6 м об'єктів існуючих інженерних мереж
- охоронна зона водопроводу (при необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва) - 5 м об'єктів існуючих інженерних мереж
- охоронна зона каналізації (при необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва) - 3 м

(охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Перелік документів, які втрачають чинність

№	Реєстраційний номер документа, що втрачає чинність	Редакція
1	MU01:7837-1107-7361-4207	1

2	MU01:7837-1107-7361-4207	2
---	--------------------------	---

Начальник управління (посада)		Коломєйцев Антон Вікторович (прізвище, ім'я, по батькові)
----------------------------------	--	--

Документ створено в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
Дата створення: 29.03.2024



Єдина державна
електронна система
у сфері будівництва

Відомості про реєстрацію документа

Містобудівні умови та обмеження

Реєстраційний номер

MU01:7837-1107-7361-4207

Редакція документа

№ 3 від 29.03.2024

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

29.03.2024

Перелік підписантів

1. Коломєйцев Антон Вікторович ,Начальник управління

Єдина державна електронна система у сфері будівництва Сформовано 29.03.2024

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Управління архітектури та
урбаністики департаменту
містобудування Львівської міської
ради

28 березня 2024 № 162

**МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ
ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА**

на нове будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Л. Перфецького, ба у м. Львові (зі знесенням існуючої будівлі)

1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1.1. Вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки – нове будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Л. Перфецького, ба у м. Львові (зі знесенням існуючої будівлі).

1.2. Інформація про замовника – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРФЕЦЬКИЙ", (код ЄДРПОУ 43579827): УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів, вул. Л. Перфецького, б. 6А, 79000 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНІ БУДІВЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", (код ЄДРПОУ 41638403): Львівська обл., м. Львів, вул. Перфецького Л., буд. 6, 79053.

1.3. Відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні – цільове призначення земельної ділянки площею 0,12 га (кадастровий номер земельної ділянки 4610136900:07:006:0036):

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

цільове призначення земельної ділянки площею 0,3924 га (кадастровий номер земельної ділянки 4610136900:07:006:0033):

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

1.4. Функціональне призначення земельної ділянки – зона Ж-3 – зона змішаної багатоповерхової квартирної житлової забудови та громадської забудови, відповідно до детального плану території затвердженого рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 16.11.2018 №1260 «Про затвердження детального плану території у районі вул. Л. Перфецького».

1.5. Інформація про існуючі об'єкти нерухомого майна:

Назва: нежитлове приміщення.

Загальна площа: 348,6 кв.м.

Адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Перфецького Л., буд. 6а.

Документи на будівлю: висновок, серія та номер: 701/95, виданий 15.07.2020, видавник: Обласне комунальне підприємство Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки".

Документи на земельну ділянку: договір оренди землі, серія та номер: Ф-3270, виданий 21.04.2023, видавник: Львівська міська рада/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРФЕЦЬКИЙ", договір оренди землі, серія та номер: Ф-3141, виданий 14.08.2019, видавник: Львівська міська рада/ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНІ БУДІВЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ".

2. МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ

2.1. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах (з урахуванням обмежень використання приаеродромних територій, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України) – 21,0 м.

2.2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 36,04%.

2.3. Максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону) – 653 люд/га.

2.4. Мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проєктується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд:

- 0 м до червоної лінії вулиці з південно - західної сторони;
- 8,8 м до червоної лінії вулиці з південно - східної сторони;
- 11,28 м до межі земельної ділянки з північної сторони;
- 0 м до межі земельної ділянки зі східної сторони;
- 8,74 м до межі земельної ділянки з південної сторони;
- 27,2 м до існуючої будівлі з північної сторони;
- 0 м блокується до існуючої будівлі зі східної сторони;
- 21,57 м до існуючої будівлі з південної сторони;
- 26,5 м до існуючої будівлі з південної сторони;
- 0 м блокується до існуючої будівлі з західної сторони.

Об'єкт запроектувати з врахуванням вимог чинних будівельних норм.

2.5. Планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони) – Відповідно до Наказу департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації від 27.10.2023 №36-ОС "Про затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток місцевого значення відповідно до

науково-проектної документації "Історико-архітектурний опорний план м. Львова (історико-архітектурний опорний план м. Львова з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів)" будівля розташована в зоні Р-18 - зона регулювання забудови (для пам'яток національного та місцевого значення). Передбачено винос або модернізацію промислових підприємств. Допустимі висоти нової та реконструйованої існуючої забудови, що розташується в межах буферної зони пам'ятки ЮНЕСКО – до 21 м. Визначена територія зони регулювання забудови частково увійшла до меж буферної зони пам'ятки, внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Всі наміри щодо здійснення містобудівних перетворень в межах визначеної території буферної зони з оцінкою їх впливу на видатну універсальну цінність об'єкта всесвітньої спадщини виконуються відповідно до «Порядку інформування Міжурядового комітету з охорони всесвітньої культурної і природної спадщини про наміри здійснити містобудівні перетворення на території об'єкта культурної спадщини, включеного до Списку всесвітньої спадщини, та/або в межах його буферної зони», затвердженого Наказом Міністерства культури України №345 від 20.04.2018 р.

2.6. Охоронювані зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проєктується, до існуючих інженерних мереж:

- відповідно до чинних будівельних норм охоронна зона кабелів зв'язку – 0,60 м;
- охоронна зона каналізації – 3,00 м;
- охоронна зона водопроводу – 5,00 м.


При необхідності передбачити винесення існуючих мереж на нормативну відстань з зони будівництва.

2.7. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту – для об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, та для об'єктів будівництва відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, розробити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту з дотриманням вимог доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Начальник управління
архітектури та урбаністики,
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ





Львівська міська рада
Департамент містобудування

Управління архітектури та урбаністики

79 008, Львів, пл.Ринок, 1, тел./факс: (032) 297 59 63, e-mail: dm_uau_lmr@ukr.net

НАКАЗ

«29» грудня 2023 р.

№ 42

Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Л. Перфецького, 6а у м. Львові (зі знесенням існуючої будівлі)"

Розглянувши звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРФЕЦЬКИЙ" від 15.12.2023, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером АМ01:8264-5000-5426-3731, відповідно до частини 6 та 7 статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681 та Наказу департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації від 27.10.2023 №36-ОС "Про затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток місцевого значення відповідно до науково-проєктної документації "Історико-архітектурний опорний план м. Львова (історико-архітектурний опорний план м. Львова з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів)", керуючись Ухвалою Львівської міської ради від 13.10.2023 №3962 "Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури" та підпункту 9 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Л. Перфецького, 6а у м. Львові (зі знесенням існуючої будівлі) (кадастровий номер земельної ділянки 4610136900:07:006:0036), замовник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРФЕЦЬКИЙ", код ЄДРПОУ 43579827, УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів, вул. Л. Перфецького, б. 6А. Додаток 1.

2. Оприлюднити наказ про затвердження містобудівних умов та обмежень на офіційному веб – сайті Львівської міської ради - <https://city-adm.lviv.ua/>.

3. Зареєструвати містобудівні умови та обмеження в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

4. Замовнику будівництва:

4.1. Отримати у встановленому порядку технічні умови на інженерне забезпечення проєктованого об'єкта.

4.2. Розробити у спеціалізованій проєктній організації або архітектора, який має кваліфікаційний сертифікат на виконання робіт, робочий проєкт відповідно до державних будівельних норм з врахуванням заходів цивільної безпеки та розробки інженерно-технічних заходів цивільного захисту, рішення виконавчого комітету від 20.07.2020 № 623 "Про вдосконалення системи збору побутових відходів на території м. Львова", у т. ч. щодо влаштування підземних контейнерів роздільного збору твердих побутових відходів, рішення виконавчого комітету від 13.05.2022 №304 "Про забезпечення якісного житлового будівництва на території Львівської міської територіальної громади", та провести експертизу проєкту згідно з законодавством України.

4.3. Передбачити у проєктній документації опалення житлових та нежитлових приміщень системами з кількома альтернативними джерелами тепла.

4.4. Розробити паспорт кольорового опорядження фасаду та погодити його в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування, додатково погодити паспорт кольорового опорядження фасаду в управлінні охорони історичного середовища Львівської міської ради.

4.5. Підготувати на етапі розробки проєктної документації схему благоустрою території у масштабі М 1:200 та погодити її в управлінні архітектури та урбаністики департаменту містобудування. При здійсненні будівельних робіт, у разі пошкодження, відновити елементи благоустрою згідно з погодженою схемою благоустрою.

4.6. Забезпечити встановлення камер відеоспостереження на об'єкті проєктування та/або території проєктування з можливістю безперешкодного доступу до них. Технічні характеристики узгодити з управлінням безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури львівської міської ради.

4.7. Здійснити після завершення будівництва та виконання робіт з благоустрою виконавче знімання об'єкта будівництва та території згідно з ДБН В.1.3-2-2010 "Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві", матеріали зйомки передати в управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування відповідно до рішення

виконавчого комітету від 03.03.2017 № 164 "Про затвердження Положення про порядок організації створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімків та ведення єдиної цифрової топографічної основи м. Львова масштабу 1:500".

4.8. Звернутися у відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю для отримання дозвільних документів, які дають право на початок виконання будівельних робіт та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

5. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника відділу вихідних даних.

В. о.

Начальника управління

архітектури та урбаністики

головного архітектора міста Львова



Роман КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ



Львівська міська рада
Департамент містобудування

Управління архітектури та урбаністики

79 008, Львів, пл.Ринок, 1, тел./факс: (032) 297 59 63, e-mail: dm_uau_lmr@ukr.net

НАКАЗ

«28» березня 2024 р.

№ 162

Про внесення змін до містобудівних умов та обмежень, затверджених наказом управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 29.12.2023 №42 "Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Л. Перфецького, 6а у м. Львові (зі знесенням існуючої будівлі)"

Розглянувши звернення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРФЕЦЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 43579827) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНІ БУДІВЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 41638403) від 25.03.2024, зареєстроване в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за номером ZM01:1576-4534-0901-4837, відповідно до статті 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 №681, керуючись Ухвалою Львівської міської ради від 13.10.2023 №3962 "Про визначення уповноваженого органу містобудування та архітектури" та підпункту 9 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до містобудівних умов та обмежень, затверджених наказом управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 29.12.2023 №42 "Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта будівництва на "Нове будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Л. Перфецького, 6а у м. Львові (зі знесенням існуючої будівлі)", замовники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРФЕЦЬКИЙ" (код ЄДРПОУ 43579827): УКРАЇНА, Львівська обл., Львівський район, Львівська територіальна громада, м. Львів, вул. Л. Перфецького, б. 6А, 79000 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДНІ БУДІВЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 41638403): Львівська обл., м. Львів, вул. Перфецького Л., буд. 6, 79053 та викласти додаток 1 у новій редакції.
2. Оприлюднити наказ про внесення змін до містобудівних умов та обмежень, затверджених наказом управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради від 29.12.2023 №42 "Про затвердження

містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на "Нове будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземною автостоянкою на вул. Л. Перфецького, 6а у м. Львові (зі знесенням існуючої будівлі)" на офіційному веб – сайті Львівської міської ради - <https://city-adm.lviv.ua/> та зареєструвати зміни до містобудівних умов та обмежень, затверджених наказом, в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

3. Зареєструвати зміни до містобудівних умов та обмежень в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

4. Контроль за виконання цього наказу покласти на начальника відділу вихідних даних.

Начальник управління
архітектури та урбаністики,
головний архітектор міста Львова



Антон КОЛОМЄЙЦЕВ