

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР

М.О.Лисенко

2021р.



**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОШЛЯХІВ”
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

Просп. Праці, 3 м. Дніпро, 49040, тел. (056) 765-47-40, urearemont@ukr.net

17.08.2021р. № 1

на вх. № 13-1 від 13.08. 2021р.

Директору ТОВ «СЕРВУС ЛЮКС»
Бондарю К.П.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ на проектування **водовідведення**

по об'єкту: «Нове будівництво багатофункціонального комплексу житлового та громадського призначення з паркінгом по вул. Набережній Перемоги, 128К у м.Дніпро»

При проектуванні передбачити:

- відвід поверхневих вод з території об'єкту будівництва здійснити шляхом вертикального планування, улаштування дощоприймальної мережі і зливового колектору, не створюючи низьких і замкнутих місць та підтоплення прилеглої території;
 - демонтаж недіючого зливового колектору діаметром 900мм., який пересікає майданчик забудови;
 - добудувати зливовий колектор діаметром 1000мм. від об'єкта забудови до існуючого колектору діаметром 1000мм. по вул. Набережна перемоги;
 - підключення запроектованої зливової мережі з території об'єкту в добудований колектор діаметром 1000мм;
 - зливові стоки з даху будівлі відвести системою внутрішніх водостоків в запроектовану злизову каналізацію;
 - при будівництві дощової каналізації передбачити встановлення люків та дощоприймачів уніфікованого зовнішнього вигляду відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради № 301 від 24.03.2020 року;
 - улаштування водонепроникних відмосток по периметру будівель шириною не менше за 1,5-2 метри;
- Благоустрій прилеглої території.

Проектну документацію узгодити в обов'язковому порядку з КП «Гідроспороди».

Технічні умови дійсні до кінця будівництва.

Начальник КП «УРЕА»



Л.Ш. Сагінор.

Вик. Січкач В.М.