

Ytor vinkelbyggnad (övertvåning)
 Kontor (söder) = 104,8 m²
 Kontor (norr) = 71,4 m²
 Totalt = 177,9 m²
 Ytor inkl innerväggar

Ytor huvudbyggnad (övertvåning)
 Kontor = 176,6 m²
 Kopiering = 9,5 m²
 Konferansrum = 39,5 m²
 Allmännyta = 275,6 m²
 (Paus, toa, koridorer)
 Fastighetsytor = 26,6 m²
 (maskinrum, tapp, hiss)
 Totalt (31,34x16,84) = 527,8 m²



Brandväggen mellan garage och butik/ kontor skall gå hela vägen upp till undersidan på yttertaket som skall kläs med gipsskiva 600 mm åt vardera hållet från väggen

Brandcellsvägg EI30

Brandcell 6
 = Hela övertvåningen
 exkl trapphuset som
 tillhör brandcell 5

➔ Utrymningsväg
 BS Handbrandsläckare

Ersmarks
 Trä & Bygg AB
 telefon 0910- 72 30 27

NYBYGGNAD AV AFFÄRS / KONTORSLOKAL
 STUBBEN 1, Skellefteå kommun
 Agare, Mattias Jakobsson
 PLAN ÖVERTVÅNINGEN

Ritad	Code	Skala	1:100
Dat	2023-02-09	Sign	Objekt
			BR 02