

YIT

YLÖJÄRVEN ARTTURINTORNI

SOPPEENMÄKI KERROSTALOKOTEJA



Lähellä

Kerroksittain uusia mahdollisuuksia





Lähellä

HYVIEN TARINOIDEN KULMAKUNTA

Haluan asettua paikkaan, jossa viihdytään ilman ikärajaa! Täällä on tilaa hengittää ja vapautta harrastaa. Omilla kulmilla palvelut ovat lähellä ja aikaa riittää arjen ylellisyyksiin. Asiat hoituvat nappia painamalla, hissi vie ja bussi tuo. Autoa en tarvitse, sillä pyörällä pääsee ja kävely avaa aistit virkeimmilleen. Täällä tyytyväisyys tiivistyy, helppous on jokaisen etuoikeus ja hyvälle tarinoille löytyy koko ajan uusia aiheita!

Lue lisää: [yit.fi/reviirit](https://www.yit.fi/reviirit)



Maisemat omaa luokkaansa

Asunto Oy Ylöjärven Artturintornista tulee Ylöjärvelle upea maamerkki, jollaista ei ole ennen nähty. 13-kerroksinen tornitalo on paikkakunnan korkein: muita alueen kerrostaloja saisi olla noin kaksi päällekkäin, ennen kuin ylletään Artturintornin korkeuksiin. Monissa kodeissa on tilavat, lasitetut länsiparvekkeet, joilla voi nauttia ilta-auringon hehkusta.

LÄHELLÄSI KAIKKI MITÄ TARVITSET

Artturintornissa ei tarvitse kuluttaa pitkiä aikoja paikasta toiseen siirtymiseen, kun arjen paikat ovat lähellä. Kouluun ja päiväkotiin kävelee viidessä minuutissa, ja työpaikan tavoittaa kätevästi pyörällä tai autolla, Tampereelle ajaa 15 minuutissa. Ruokakauppaan, postiin ja pankkiin kippaisee Soppeenmäestä helposti jalan, ja terveystalvelutkin ovat aivan talon tuntumassa. Kauppakeskus Elollekin on vain pari kilometriä.

AIKAA SIIHEN, MISTÄ NAUTTI

Artturintorni sijaitsee aivan Räikänpuiston ja Keijärven uimarannan läheisyydessä, joten täydelliseen kesäpäivään tarvitaan täällä vain piknikkori ja uimapuku. Ja kun haluat helpottaa päiväsi ja syödä ulkona, aivan kotisi läheltä löytyy useampi ravintola, joista valita!



KAUPPAKESKUS ELO, TERVEYSPALVELUT,
PÄIVÄKOTI, KOULUT, RAVINTOLAT



TAMPEREEN PALVELUT



LINJA-AUTOASEMA
KÄVELYETÄISYYDELLÄ



RÄIKÄNPUISTO,
KÄIJÄRVEN UIMARANTA



Omannäköinen koti persoonallisesta taloyhtiöstä

Artturintornista jokainen voi löytää omaan elämäntilanteeseensa sopivan kodin. Valikoimassa on persoonallisia asuntoja, jotka mahdollistavat yksilölliset sisustusratkaisut. Täällä myös maisema tulee osaksi kotia: yläkerroksissa voi antaa silmän levätä kaukana ikkunan takana näkyvässä horisontissa.

VALINNANVARAA YKSIÖISTÄ PERHEASUNTOIHIN

Kotien koot vaihtelevat 27,5-neliöisestä kaksiosista jopa 101,5 neliön perheasuntoon, jossa on olohuoneen lisäksi kolme makuuhuonetta. Monessa kodissa on oma sauna, ja myös yksiöitä löytyy saunallisena. Kolmioissa ja neliöissä sekä yhdessä kaksiomallissa on myös erilliset wc:t sekä vaatehuoneita, ja suurimmassa neliössä saa lisäksi pestyä pyykit erillisessä kodinhoituhuoneessa. Isommat kodit sopivatkin hyvin perheasunnoksi.

UUSI KOTISI ON SIJOITUS HUOLETTOMUUTEEN

Kun hankkii kodin Artturintornista, moni huoli ratkeaa samalla kertaa. Talo on esteetön ja turvallinen, ja rauhallisella sisäpihalla on mukava istua kukkapenkien keskellä tai ulkoilla lasten kanssa leikkipaikalla. Täällä ei myöskään tarvitse murehtia remonteista tai pihatöistä. Lisäksi asuntoa ostaessa voi valita yhtiölainan, jota lyhennetään kuukausittaisella rahoitusvastikkeella. Pankista ei siis välttämättä tarvitse hakea lainaa.







Taiteilijan näkemys

ASUNTOYHTIÖ

Asunto Oy Ylöjärven Artturintorni
Rantajätkäntie 4, 33470 Ylöjärvi

ASEMAKAAVA

Asemakaava on vahvistettu, lisätietoja antaa Ylöjärven kaupunki.

TONTTI

Ylöjärven Soppeenmäen asemakaavan korttelin 129 tontti 3, noin 2140 m². Määräala kiinteistöstä 980-428-45-6, oma tontti.

Kaupunki:	Ylöjärvi
Kaupunginosa:	Soppeenmäki
Tontin pinta-ala:	2140 m ²
Asuinhuoneistoala:	3660,5 m ²

HUONEISTOT

2 h + kt	27,5 m ²	4 kpl
1 h + kt	32,0 m ²	10 kpl
2 h + kt	32,0 m ²	3 kpl
2 h + kt	33,5 m ²	4 kpl
1 h + kt	34,0 m ²	1 kpl
1 h + kt + alk. + s	38,0 m ²	11 kpl
2 h + kt + s	42,5 m ²	1 kpl
2 h + kt + s	45,5 m ²	8 kpl
2 h + k + s	52,0 m ²	3 kpl
2 h + kt + s	53,5 m ²	1 kpl
2 h + k + s	62,0 m ²	2 kpl
3 h + kt + s	68,5 m ²	4 kpl
3 h + kt + s	71,5 m ²	5 kpl
3 h + kt + s	72,0 m ²	4 kpl
3-4 h + k + s	87,5 m ²	9 kpl
4 h + k + s	101,5 m ²	1 kpl

Huoneistoja yhteensä 71 kpl.

AUTOPAIKAT

Korttelin kerrostalojen pihakannen alla on yhtenäinen kylmä autohalli, josta myydään Artturintornin asukkaille erillisinä osakkeina 50 autopaikkaa, joista inva-paikkoja on 2 sekä 5 moottoripyöräpaikkaa. Autohalliin ajetaan Emminkamarin puolella sijaitsevan ajoluiskan kautta. Autopaikat varustetaan lämmityspistorasioilla.


YHTEISET JA TEKNISET TILAT


Pohjakerrokseen rakennetaan väestönsuoja, jossa jokaisella asunnolla on lukollinen irtaimistovarastotila. Lisäksi pohjakerrokseen tulee kuivaushuone, siivouskeskus ja tarvittavat tekniset tilat. Pääsisäänkäynnin viereen tulee ulkoiluvälinevarasto. Polkupyöräpaikkoja on lisäksi ulkona lähellä sisäänkäyntiä Vaasantien kevyen liikenteen väylän varrella.

ARKKITEHTISUUNNITTELU

Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki Oy / Jouko Salmesvuori

ARTTURINTORNIN ASEMAPIIRROS






ARTTURINTORNIN JULKISIVUT



LÄNTEEN



KAAKKOON



ITÄÄN




ETELÄÄN




KOILLISEEN

1. KERROS


2. KERROS




3. KERROS




4. KERROS




5. KERROS




6. KERROS



7. KERROS



8. KERROS




9. KERROS




10. KERROS




11. KERROS




12. KERROS



13. KERROS





PYSÄKÖINTI





27,5 m² 2h + kt

AS. 5	3. KERROS
AS. 10	4. KERROS
AS. 15	5. KERROS
AS. 20	6. KERROS



32,0 m² 1h + kt

AS. 2	2. KERROS
-------	-----------





32,0 m²

1h + kt

AS. 3

2. KERROS



32,0 m²



1h + kt

AS. 7 3. KERROS

AS. 12 4. KERROS



AS. 17 5. KERROS

AS. 22 6. KERROS





32,0 m² 1h + kt

AS. 8	3. KERROS
AS. 13	4. KERROS
AS. 18	5. KERROS
AS. 23	6. KERROS



32,0 m² 2h + kt



AS. 29	2. KERROS
AS. 34	3. KERROS
AS. 39	4. KERROS



33,5 m²

2h + kt



AS. 6	3. KERROS
AS. 11	4. KERROS
AS. 16	5. KERROS
AS. 21	6. KERROS



34,0 m²

1h + kt



AS. 26	2. KERROS
--------	-----------





38,0 m²**1h + kt + alk + s**

AS. 27

2. KERROS

**38,0 m²****1h + kt + alk + s**

AS. 32	3. KERROS
AS. 37	4. KERROS
AS. 42	5. KERROS
AS. 46	6. KERROS
AS. 50	7. KERROS
AS. 54	8. KERROS
AS. 58	9. KERROS
AS. 62	10. KERROS
AS. 65	11. KERROS
AS. 68	12. KERROS




42,5 m²


2h + kt + s

AS. 1

2. KERROS





Mittakaava 1:100 5 m





45,5 m² 2h + kt + s

AS. 31	3. KERROS
AS. 36	4. KERROS
AS. 41	5. KERROS
AS. 45	6. KERROS
AS. 49	7. KERROS
AS. 53	8. KERROS
AS. 57	9. KERROS
AS. 61	10. KERROS



52,0 m² 2h + k + s


AS. 33	3. KERROS
AS. 38	4. KERROS




52,0 m²
2h + k + s

AS. 28

2. KERROS




Mittakaava 1:100 5 m




53,5 m²
2h + kt + s

AS. 4

2. KERROS



Mittakaava 1:100 5 m




62,0 m²
2h + k + s

AS. 64


11. KERROS

AS. 67

12. KERROS




Mittakaava 1:100 5 m




68,5 m²
3h + kt + s

AS. 9	3. KERROS
AS. 14	4. KERROS
AS. 19	5. KERROS
AS. 24	6. KERROS




Mittakaava 1:100 5 m




71,5 m²
3h + kt + s

AS. 25

2. KERROS




Mittakaava 1:100 5 m




71,5 m²

3h + kt + s

AS. 30	3. KERROS
AS. 35	4. KERROS
AS. 40	5. KERROS
AS. 44	6. KERROS




Mittakaava 1:100 5 m




72,0 m²

3h + kt + s

AS. 48	7. KERROS
AS. 52	8. KERROS
AS. 56	9. KERROS
AS. 60	10. KERROS




Mittakaava 1:100 5 m




87,5 m²
3-4h + k + s

AS. 43	5. KERROS
AS. 47	6. KERROS
AS. 51	7. KERROS




Mittakaava 1:100 5 m



87,5 m²

3-4h + k + s

AS. 55	8. KERROS
AS. 59	9. KERROS
AS. 63	10. KERROS
AS. 66	11. KERROS
AS. 69	12. KERROS
AS. 71	13. KERROS




Mittakaava 1:100 5 m




101,5 m²
4h + k + s

AS. 70

13. KERROS



Mittakaava 1:100 5 m



RAKENNUSTAPASELOSTE

3.4.2018

ASUNTOYHTIÖ

Asunto Oy Ylöjärven Artturintorni, Rantajätkäntie 4, 33470 Ylöjärvi.

TONTTI

Ylöjärven Soppeenmäen asemakaavan korttelin 129 tontti 3, noin 2140 m². Määräala kiinteistöstä 980-428-45-6, oma tontti.

KAAVATILANNE

Asemakaava on vahvistettu, lisätietoja antaa Ylöjärven kaupunki.

PERUSTUKSET, ALAPOHJA

Talo perustetaan paaluille. Autohalli perustetaan maan varaan. Pohjakerroksen lattia on maavarainen betonilaatta.

ULKOSEINÄT

Ulkoseinät tehdään tehdasvalmisteisista sandwich-betoni-elementeistä, päävärit ja materiaalit on esitetty julkisivupii-rustuksissa. Pintarakenteena on punertava tiililaatta, osin hienopesty valkobetoni, osin uritettu harmaa väribetoni.

VÄLIPOHJAT

Välipohjat ovat teräsbetonia.

YLÄPOHJA

Yläpohja on teräsbetonia, jonka päällä on vesikattoraken-teet.

VESIKATTO

Vesikaton muoto on tasakatto sisäpuolisella vedenpois-tolla. Vesikate on bitumikermiä.

HUONEISTOJEN VÄLISET SEINÄT

Asuntojen 27,5 m² ja 33,5 m² sekä 32 m² ja 52 m² huoneis-tojen välinen seinä on kevytrakenteinen, muut huoneistojen väliset seinät ovat betonirakenteisia elementtiseiniä.

KEVYET VÄLISEINÄT

Kevyet väliseinät ovat pääosin teräsrunkarunkoisia kipsi-levyseiniä. Pesuhuoneiden kevyet seinät ovat vesieristet-tyjä, märkätilaan soveltuvia levyseiniä.

PARVEKKEET/TERASSIT

Parvekkeet ovat ulokeparvekkeita, joiden väliset seinät ovat kevytrakenteisia. Betonisten parvekelattioiden pintaan tulee parvekematto. Parvekekaiteet tehdään lasi- ja metalliraken-teisina ja parvekkeet lasitetaan. Parvekelasitukset eivät ole täysin vesi- ja lumitiiviitä.

IKKUNAT JA OVET

Huonetiilojen ikkunat ovat 3-kertaisia sisään aukeavia, ulkopuolelta alumiiniverhottuja ikkunoita. Ikkunat varus-tetaan valkoisilla sälekaihtimilla.

Parvekkeille johtavat ovet ovat yksilehtisiä, ulosaukeavia ja ulkopuolelta alumiiniverhottuja lasiaukollisia ovia. Ovet varustetaan valkoisilla sälekaihtimilla. Asuntojen kerrosta-so-ovet ovat viilupintaisia yksilehtisiä umpiovia.

VÄLIOVET

Väliovet ovat tehdasvalmisteisia valkoisia laakaovia.

LUKITUS

Lukitusjärjestelmänä toimii esim. Abloy Sento tai vas-taava. Pääsisäänkäyntien ulko-ovet ovat sähkölukittavia. 5 avainta/asunto.

HUONETILOJEN PINTAMATERIAALIT:

Tila	lattia	seinät	katto
ETEINEN	parketti	maalaus	roisketasoite
OLOHUONE	parketti	maalaus	roisketasoite
KT / K	parketti	maalaus*	roisketasoite
MAKUHUONE	parketti	maalaus	roisketasoite
VAATEHUONE	parketti	maalaus	roisketasoite
ERILLIS-WC	laatta	laatta	maalattu levy
KHH	laatta	laatta	maalattu levy
PESUH. / WC	laatta	laatta	paneli
SAUNA	laatta	paneli	paneli

* Työpöydän ja yläkaappien väli laatoitetaan.

PORRASHUONEIDEN PINTAMATERIAALIT

Porrashuoneen lattiassa on muovimatto. Seinät ovat pää-osin maalattuja. Portaot ovat mosaiikkibetonipintaisia. Por-raskäytävien katot ovat pääosin akustoivia järjestelmäala-kattoja. Pääsisäänkäyntien aulat toteutetaan erikoispiirus-tusten mukaan.

KALUSTEET JA VARUSTEET:

Asuintilojen kiinteät kalusteet ovat tehdasvalmisteisia stan-dardikalusteita. Asuintilojen kiintokalusteiden ovista, veti-mistä ja työpöytätasosta laaditaan erillinen mallisto, josta asiakas voi valita mieleisensä vaihtoehdon erillisen aikatau-lun puitteissa.

Asuinhuoneiden ikkunat varustetaan kattoon kiinnitettä-vällä verholaudalla.

Pesuhuoneiden kalusteina on allaskaappi, pyykkikaappi ja peilikaappi. Pesuhuoneissa on tila- ja liitäntämahdol-lisuus pesukoneelle ja päällekkäiselle kuivausrummulle. Varusteena on kääntyvä suihkuseinä pohjakuvien mukaan, pyyhekoukusto ja wc-paperiteline. Erillis-wc:n kalusteina on allaskaappi ja peilikaappi sekä varusteena pyyhekoukusto ja wc-paperiteline.

Hanat ovat kromattuja yksiotehanoja. Suihkuissa on ter-mostaattihanat. Asuntojen pesualtaat ja WC-istuimet ovat valkoiset.

KONEET

87,5 m² ja 101,5 m² asunnoissa on erilliset jääkaappi ja

pakastinkaappi. Muissa asunnoissa on jääkaappipakastin. Astianpesukoneet ovat joko 600 mm tai 450 mm leveitä. Kaikissa asunnoissa on 600 mm leveä induktioliesitaso ja erillisuuni kiertoilmalla. Mikroaaltouunille on tilavaraus kalusteessa.

Poikkeuksena ovat 27,5 m², 33,5 m² ja osa 32 m² asunnoista.

HISSIT

Kummassakin rapussa on hissikori 1200 mm x 1400 mm ja kori varustetaan sivulta aukeavalla automaattiovellalla ja korin ovella. Vapaan kulkuaukon leveys on 900 mm ja henkilömäärä on 9. Hissin nopeus on 1,0 m/s.

LÄMMITYS JA VESI

Taloyhtiö liitetään kaukolämpöverkkoon. Lämmitystapa on vesikiertoinen patterilämmitys. Pesuhuoneissa, saunassa, kodinhoituhuoneessa ja erillis-wc:ssä on sähköinen mukavuuslattialämmitys huoneiston sähköstä. Pesuhuoneissa on varaus pyykinpesukoneelle ja pesukoneen päälle sijoitettavalle kuivausrummulle. Asunnot varustetaan huoneistokohtaisilla mekaanisilla vesimittareilla, jotka sijaitsevat pesuhuoneiden katossa.

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

Rakennus varustetaan keskitetyllä koneellisella ilmanvaih-dolla, jossa on lämmön talteenottolaitteisto. Asuntojen poistoilmamäärää voi tehostaa huoneistokohtaisesti liesi-kuvusta.

SÄHKÖ-, ANTENNI- JA TIEDONSIIRTOJÄRJESTELMÄT

Taloyhtiö liitetään sähköverkkoon pienjänniteliittyjänä. Taloyhtiö liitetään kaapelitelevisioverkkoon. Puhelin ja tiedon-siirtoverkko toteutetaan yleiskaapelointijärjestelmää käyt-täen, mikä mahdollistaa nopean ja asuntokohtaisen laaja-kaistayhteyden asukkaan valitseman operaattorin kanssa. Makuuhuoneet ja olohuone tai eteinen varustetaan verk-kokäyttöisillä palovaroittimilla. Taloon asennetaan ovipu-he-limet.

ENERGIALUOKKA

Rakennuksen energialuokka on C.

TALON YHTEISKÄYTTÖTILAT

Pohjakerrokseen rakennetaan molempiin portaisiin oma kuivaushuoneensa ja teknistä tilaa, sekä asuntokohtaiset irtaimistovarastot. Pääsisäänkäynnin viereen tulee ulkoilu-välinevarasto. Polkupyöräpaikkoja on lisäksi ulkona, Vaa-san tien puolella olevan kevyenliikenteen väylän varrella, lähellä sisäänkäyntiä.

AUTOHALLIPAIKAT

Korttelin kerrostalojen pihakannen alla on yhtenäinen kylmä autohalli, josta myydään Artturintornin asukkaille erillisinä osakkeina 50 autopaikkaa, joista inva-paikkoja on 2 sekä

5 moottoripyöräpaikkaa. Autohalliin ajetaan Emminkammarin puolella sijaitsevan ajoluiskan kautta. Autopaikat varus-tetaan lämmityspistorasioilla.

Autohallin lattia, seinät ja katto rakennetaan betonipin-taisina. Autohallista on esteetön sisäyhteys porrashuonei-siin. Autohallin nosto-ovea ohjataan soittamalla matkapu-helimella ilmoitettuun / suojattuun numeroon. Vain omalla puhelimella soittamalla ovi aukeaa.

PIHA-ALUEET

Tontille rakennetaan yhteiset oleskelualueet asemapiiroksen mukaisesti. Korttelin yhteiset jätteen syväkeräysasiat on jo tehty Asunto Oy Ylöjärven Emminkammarin tontille.

Istutukset esitetään myöhemmin laadittavassa istu-tussuunnitelmassa. Korttelin luoteiskulmassa on korttelin yhteinen vieraspaikoitus, jossa 11 pihapaikkaa on varattu osakkaiden käyttöön.

HUOMAUTUS

Rakentaja pidättää itselleen oikeuden muutoksiin laatu-tasoa alentamatta. Asuntojen teknisten järjestelmien mah-dolliset koteloinnit selviävät suunnittelun edetessä.

3.4.2018

YIT Talo Oy

Heikki Kiilholma

MERKKIEN SELITYKSET

SYMBOLIT:

	= SÄHKÖLAITE YLEENSÄ
	= INDUKTIO TASO JA ERILLISUUNI SEKÄ LIESITUULETIN
	= JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI
	= JÄTEASTIAKOMERO (KEITTIÖN ALLASKAAPPI)
	= ASTIANPESUKONE
	= MIKROAALTOUNIVARAUS
	= KEITTIÖKAAPISTOA
	= TISKIALLAS, TASOON UPOTETTAVA
	= HYLLYKAAPPI
	= TANKOKAAPPI
	= SIIVOUSKAAPPI
	= PYYKKIKAAPPI
	= RYHMÄKESKUS (SÄHKÖKAAPPI)
	= PYYKINPESUKONE-/KUIVAUSRUMPUVARAUS
	= SÄHKÖKIUAS
	= ALLAS + KÄSISUIHKU, ALLASKAAPPI JA PEILISEINÄKAAPPI
	= WC-ISTUIN
	= SUIHKU
	= PYÖRÄTUOLIN KÄÄNTÖYMPYRÄ
	= KATON ALASLASKU/KOTELO
	= OVI

LYHENTEET:

ET	= ETEINEN
K	= KEITTIÖ
KT	= KEITTOTILA
PH	= PESUHUONE
MH	= MAKUUHUONE
OH	= OLOHUONE
S	= SAUNA
VH	= VAATEHUONE
WC	= ERILLIS-WC
PARV.	= PARVEKE
SPK	= SÄHKÖPÄÄKESKUS
LJH	= LÄMMÖNJAKOHUONE
LW	= LASTENVAUNUVARASTO
UVV	= ULKOILUVÄLINEVARASTO
VSS	= VÄESTÖNSUOJA
IRT. VAR.	= IRTAIMISTOVARASTO
KUIV.	= KUIVAUSHUONE
ST	= SYÖKSYTORVI

YIT on rakennusalan edelläkävijä

YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö ja työnantaja. Meitä on jo 10 000 ammattilaista 11 maassa. Olemme entistäkin parempien kotien, toimivampien toimitilojen sekä vaativan infran rakentajia ja päällystysten ammattilaisia. Rakennamme, kehitämme ja ylläpidämme vetovoimaisia ja kestäviä elinympäristöjä.

Elämäsi tärkeässä päätöksessä tukenasi on Suomen suurin asuntorakentaja ja rakennusalan edelläkävijä.

Lue lisää: [yit.fi](https://www.yit.fi)





KOTEJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA



yit.asunnot.fi/artturintorni

ESITTELY JA MYYNTI

YIT Asuntomyynti
Hatanpään valtatie 11, 1 krs.
33100 Tampere
Puh. 020 433 4635*

RAKENTAJA

YIT Talo Oy
Hatanpään valtatie 11, 1 krs.
33100 Tampere

*Puhelun hinta kiinteän verkon liittymästä 8,28 snt/puh + 7,0 snt/min.
Puhelun hinta matkaviestinverkon liittymästä 8,28 snt/puh + 17,0 snt/min.

facebook.com/YitKoti
yit.fi